
Pomorze Zachodnie



Inwestycje drogowe w ramach Programu Interreg Va na terenie Gmin Moryń i Cedynia w 2017 r.



Pomorze Zachodnie

Przebudowa i rozbudowa przejść drogowych przez m. Klępicz (gm. Moryń) i m. Golice (gm. Cedynia) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, przez m. Wełtyń (gm. Gryfino)

Wartość planowanych inwestycji gm. Moryń i gm. Cedynia :

9 042 054 zł

Wartość planowanych inwestycji gm. Gryfino

10 500 000 zł

Finansowanie:

- budżet województwa zachodniopomorskiego
- Program Interreg Va

Czas realizacji:

Lata 2017- 2018

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Klępicz (gm. Moryń)

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125

Kwota zarezerwowana w WPF na realizację zadania: 4 968 058 złotych

- Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi - G
- Vp – 50 km/h
- szerokość jezdni – 6,00m (2x3,00 m) oraz 7,00 m (2x3,50m)

Zakres przebudowy przejścia obejmuje:


- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR-3
- poszerzenie istniejącej jezdni
- wykonanie ciągu pieszego – 2,0 m oddzielonego od jezdni pasem zieleni
- spowolnienie ruchu poprzez elementy uspokojenia ruchu : wysepki spowalniające ruch

z kostki kamiennej 16/18 oraz wysepki kanalizacyjne na skrzyżowaniach (z drogą powiatową i 2 drogami gminnymi)

- wykonanie przejść dla pieszych szerokości 4,0 m (4 przejścia)
- wykonanie zatoki autobusowej
- przebudowa i budowa zjazdów
- wydzielenie parkingu na 10 miejsc postojowych
- przebudowa ogrodzenia
- wycinka drzew
- likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi:
- branża telekomunikacyjna
- branża kanalizacji deszczowej
- branża wodociągowa
- branża elektryczna

Pomorze Zachodnie

Przykładowy projekt zagospodarownia terenu



Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice (gm. Cedynia) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125

Kwota zarezerwowana w WPF na realizację zadania: 4 074 000 złotych

- Podstawowe parametry techniczne:
- Klasa drogi – Z
- szerokość jezdni - 6,0 m

Zakres przebudowy przejścia obejmuje:

- przebudowa nawierzchni jezdni z poszerzeniem, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR-3
- zastosowanie elementów uspokojenia ruchu na wlotach do miejscowości
- przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1431 Z do Orzechowa
- przebudowa na rondo skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1429 Z do ST. Rudnicy
- przebudowa i uzupełnienie chodników – szerokość 2,0 m (wyjątkowo do min. 1,5m)
- przebudowa zjazdów
- budowa zatoki autobusowej
- wycinka kolidujących drzew
- odtworzenie istniejących rowów drogowych
- remont i przebudowa odwodnienia powierzchniowego poza terenem zabudowanym
- branża kanalizacji deszczowej
- branża oświetleniowa
- branża telekomunikacyjna

Pomorze Zachodnie

Przykładowy projekt zagospodarownia terenu



Podsumowanie

Wartość zrealizowanych i przewidywanych inwestycji infrastruktury drogowej na DW nr 125 przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie

Gminy Moryń i Gminy Cedynia

lata 2016 – 2017

Pomorze Zachodnie

Wiadukt drogowy k. m. Stare Objezierze (gm. Moryń) – zrealizowane w 2016 r.

Element drogi rowerowej Trasa Pojezierzy



- 1 130 153 zł – zrealizowany

Pomorze Zachodnie

Ciąg pieszo-rowerowy Radostów – Cedynia (gm.Cedynia) –– zrealizowane w 2016 r. Element uzupełniający drogę rowerową Trasa Pojezierzy - zrealizowany



- **870 246 zł**
- w tym: **547 306** złotych – budżet województwa zachodniopomorskiego, dotacja Gminy Cedynia **322 940** złotych

Znaczenie inwestycji:

- bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego mieszkańców Gminy Cedynia pomiędzy miejscowościami Cedynia i Radostów.
- element infrastruktury rowerowej, który zostanie włączony do systemu powstającej trasy rowerowej Trasa Pojezierzy,
- element działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego DW 125 dla mieszkańców trzech gmin Cedynia – Moryń – Mieszkowice w aspekcie pieszych i rowerzystów.
- wykorzystanie turystyczne ciągu pieszo-rowerowego jako elementu uzupełniającego droga rowerową Trasa Pojezierzy.

Pomorze Zachodnie

Przejścia przez m. Klępicz i m. Golice (gm. Moryń i gm. Cedynia)

do realizacji w 2017r.


- Przejścia przez m. Klępicz i m. Golice: 9 042 054 zł
- Infrastruktura uspokojenia ruch w m. Moryń i m. Stare Objezierze - do realizacji 2017
- Szacowana kwota ok. 100 000 zł
- **Razem inwestycje na DW Nr 125**
- **11 042 552 zł**

Pomorze Zachodnie

Droga rowerowa Trasa Pojezierzy – 36 km, 2017 – 2018

- Odcinek na terenie gm. Cedynia i gm. Moryń - 21 km (7 km, 14 km)
- (miejscowości: Siekierki, Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Przyjezierze, Młynary)
- - odcinek kolejny - na terenie gm. Chojna i gm. Trzcińsko - 15 km (10 km, 5 km)
- (miejscowości: Godków, Jelenin, Brwice Trzcińsko Zdrój)

Pomorze Zachodnie



Szacowane udziały finansowe Gmin w Trasie Pojezierzy w latach 2017-2018

- udział finansowy Gminy Moryń: 236 .000 zł, 349 000 zł
- udział finansowy Gminy Cedynia: 136 000 zł, 201 000 zł
- udział finansowy Gmina Chojna: 190 000 zł, 282 000 zł
- udział finansowy Gmina Trzcińsko Zdrój: 104 000 zł, 154 000 zł